

Señores
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE GUAYAQUIL
 Ciudad.-

PROFORMA N° RM-2023-017

FECHA: 04/04/2023
 SEÑORES: UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE GUAYAQUIL
 DIRECCION: GUAYAQUIL
 TELEFONO: 0991714237

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|---------|---|--------|----------|----------------|-------------|
| HIE 301 | <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HORNO DE CERAMICA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cambio de resistencia eléctrica con alambre Kanthal A1 sueco de seis metros de longitud, para 220V., cambio de terminales de acero inoxidable y cobre. ■ Cambio de termocupla para 1.300 grados centígrados, con cabezal metálico, alambre compensado blindado en acero inoxidable, bornera de porcelana. ■ Mantenimiento Preventivo, reajuste general de resistencias eléctricas, cambio de terminales de acero inoxidable y cobre de ser el caso, reajuste de sistema electrónico de control, limpieza de contactos, reparación del piso del horno, revisión de amperaje y voltaje. | u | 1,00 | 1.626,00 | 1.626,00 |

| | | | |
|------|--|-------------------|-----------------|
| Son: | Un mil ochocientos veintiuno con 12/100 Dólares Americanos | SUB TOTAL | 1.626,00 |
| | | IVA | 12,00% 195,12 |
| | | TOTAL USD. | 1.821,12 |

En espera de sus comentarios nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Arq. Milton Rosero
 PROVEEDOR



Construcciones
de buen estilo
hacen
la diferencia

PROFORMA N° RM-2023-017

Av. 10 de Agosto N36-81 y Juan Galindez
 Edificio Luna Andrade, oficina 304
 Email: rsconstructores@outlook.com - Celular:0998822922
 Quito - Ecuador